

znak sprawy: OR-IV.272.1.18.2017

Rzeszów, dnia 02.08.2017 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście” znak sprawy OR-IV.272.1.18.2017. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu wskazanego przez Zamawiającego w Rozdział V pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto każda na warunek o treści Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku kubaturowego o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto każdy.

Podkreślamy, iż Wykonawca, który może wykazać Zamawiającemu, że w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończył roboty budowlane w ramach budowy budynku kubaturowego posiada takie samo doświadczenie jak Wykonawca, który w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończył roboty budowlane w ramach budowy budynku użyteczności publicznej. Sformułowany jak w SIWZ warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia znacznie ogranicza konkurencję, a nie jest podyktowany względami technologicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) Zamawiający uzna warunek wskazany w Rozdział V pkt. 2 ppkt. 1) lit. a) SiWZ dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za spełniony jeżeli członkowie konsorcjum dokonają zsumowania swoich poszczególnych polis w celu uzyskania ich łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby co najmniej jeden członek konsorcjum musiał posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę określoną w SiWZ, a jedynie aby polisy ubezpieczeniowe wszystkich członków konsorcjum mogły być zsumowane do łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż określonej w SiWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed upływem terminu ich otwarcia.

Pytanie:

Obecne przepisy przewidują, że JEDZ składany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce może być składany alternatywnie w formie pisemnej lub elektronicznej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że dokument JEDZ można załączyć do oferty jako wydruk z programu ze strony internetowej: <https://ec.europa.eu/tools/espd> ? Ułatwi to w znaczny sposób wypełnienie tego dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokument JEDZ można załączyć do oferty jako wydruk z programu ze strony internetowej: <https://ec.europa.eu/tools/espd>.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna na etapie oferty nazw podwykonawców to nie jest zobowiązany do ich podania w formularzu ofertowym. Jednocześnie podanie nazw podwykonawców jest wymagane przy powoływaniu się na zasoby podmiotów trzecich.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera opisu technicznego do projektu wykonawczego w branży architektonicznej. Prosimy o jego przekazanie w celu przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Dokumentacja zawiera opis techniczny do architektury i nie zawiera projektu wykonawczego.

Pytanie:

Rysunki elewacji znajdujące się w folderze „budowa_budynku_or-iv-272-1-18-2017\Budowa budynku OR-IV.272.1.18.2017\Z2 Dokumentacja projektowa\Z2 Projekt Wykonawczy\PW PB Architektura” nie zawierają opisów i lokalizacji typów wykończenia. Brak takich informacji uniemożliwia wykonanie robót elewacyjnych oraz ich wycenę. Prosimy o przekazanie uszczegółowionych rysunków w stadium projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Opis elewacji i lokalizacji typów wykończenia str.11 opisu PB- branży architektonicznej.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada i udostępni następujące opracowania projektowe:

- zestawienia balustrad wewnętrznych i zewnętrznych
- zestawienia wszystkich fasad aluminiowo-szklanych
- detale wykonania attyk, cokołów, parapetów, gzymsów

Odpowiedź:

Przyjąć na podstawie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru szczegóły zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji

Pytanie:

Czy w budynku zaprojektowane są zadaszenia nad wejściami i bramami? Jeśli tak to prosimy o przekazanie szczegółów tych elementów.

Odpowiedź:

Nie zaprojektowano zadaszenia nad wejściami i bramami.

Pytanie:

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dźwigów osobowych.

Odpowiedź:

1 - na str. 3 opisu PB - branży architektonicznej powinno być :

CZĘŚĆ 1A - V-kondygnacyjna z podpiwniczeniem - posiada jeden dźwig W1 schodzący do piwnic i umożliwiający transport osób na noszach.

CZĘŚĆ 1B - V-kondygnacyjna; niepodpiwniczona- posiada jeden dźwig W3

NAROŻE KWADRATOWE CZĘŚCI 1A - VI- kondygnacyjne z podpiwniczeniem. Posiada jeden dźwig w szybie przeszklonym W2 (winda dla klientów - nie obsługuje piwnic).

2 - na str. 4 opisu PB - branży architektonicznej powinno być :

Na wprost klatki KL3 winda W3 z pom. gospodarczym -0.32.

Specyfikacja techniczna dźwigów

Dźwigi osobowe BEZ MASZYNOWNI, ze zjazdem awaryjnym i drzwiami 90/200

(*automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe; wymiar otworu na drzwi: 1200 x 2280 mm, na ostatnim przystanku: 1540 x 2280 mm*)

Prędkość podnoszenia : 1,0 m/s

Ilość startów / 1h: 180

Zasilanie: prąd trójfazowy 3 – 400V / 50 Hz

Moc silnika: wg wybranego producenta (ok. 5,0 kW dla dźwigu 630kg/8osób oraz ok.7,0 kW dla dźwigu 1000 kg/13 osób)

Kabiny nieprzelotowe.

Z kabiny dźwigu osobowego należy wyprowadzić telefon umożliwiający połączenie z numerami zewnętrznymi.

Udźwig, ilość osób - wg rzutów PB - branży architektonicznej (rys. nr 2/18 do 8/18)

Ilość przystanków, wysokość podnoszenia - wg przekroi PB-branży architektonicznej (rys. nr 10/18 do 14/18) oraz w/w rzutów.

Pytanie:

Czy izolacja termiczna stropu od strony garaży nie powinna być wykonana z wełny mineralnej zamiast styropianu?

Odpowiedź:

- w przepisach nie występuje jednoznaczny wymóg. Zastosować wełnę mineralną.

Pytanie:

Czy ściany wewnętrzne garaży nie powinny być zaizolowane termicznie?

Odpowiedź:

W przepisach nie występuje jednoznaczny wymóg. Garaże nie sąsiadują z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o wykreślenie lub stosowną modyfikację postanowienia § 1 ust. 4 i 5, 7 i 8 oraz § 4 ust. 2 pkt 33 umowy, albowiem podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, która będzie wystarczająca i zupełna do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może ponosić ewentualnych negatywnych konsekwencji z zaniedbań obowiązków leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiając dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

Czy zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3 zd. 2 umowy Zamawiający będzie mógł żądać rozszerzenia ilości elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego także o elementy wprost nie ujęte w dokumentacji projektowej? A jeśli tak to na jakiej podstawie faktycznej i prawnej?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „rozszerzenia ilości elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego” należy rozumieć jedynie szczegółowość harmonogramu.

Pytanie:

W jakim terminie i po spełnieniu jakich warunków Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zmianę osoby kierownika budowy lub kierownika robót (§ 3 ust. 3 umowy)?

Odpowiedź:

W terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia i po spełnieniu warunków wymaganych w SIWZ.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie szczegółowego katalogu czynności jakie mają zostać wykonane za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecny katalog robót zawarty w § 3 ust. 8 umowy jest praktycznie tożsamy z całym przedmiotem umowy określonym w § 1 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

Pytanie:

Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej Zamawiający w § 4 ust. 2 pkt 26 umowy wymaga od Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców udostępniania na każde żądanie dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem (w tym dokumentów finansowych)? Wykonawca wnosi o usunięcie tego postanowienia umownego. Wskazane postanowienie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszać uzasadnione interesy Wykonawcy, podwykonawców a także innych podmiotów trzecich. Ponadto Zamawiający nie wskazał katalogu dokumentów, a tak szeroko i nieprecyzyjnie określony zakres dokumentów prowadzi do niczym nieuzasadnionej ingerencji w działalność Wykonawcy, nieznaną i nieuzasadnioną w zasadzie proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

Pytanie:

Jakie osoby są upoważnione do wydawania poleń i instrukcji o jakich mowa w § 4 ust. 2 pkt 34 umowy?

Odpowiedź:

Inspektorzy nadzoru oraz osoby upoważnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 8 ust. 10 umowy w jakim przewiduje się przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dowodu

zapłaty wszelkiego wynagrodzenia, w tym niewymagalnego, wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

a) W jakim terminie Zamawiający i Inspektorzy Nadzoru akceptują przedstawiony przez Wykonawcę protokół częściowy (§ 9 ust. 6 umowy)?

b) W jakich przypadkach Zamawiający i Inspektorzy Nadzoru odmawiają akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę protokół częściowego, skoro protokół ten zostanie przygotowany na podstawie uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru już raportu zaawansowania robót?

Odpowiedź:

a) Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

b) w szczególności w sytuacji gdy protokół częściowy będzie niezgodny raportem zaawansowania robót.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie kary umownej, analogicznej do kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy, przewidującej, że Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 1 zd. 2 umowy, w którym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się m. in. zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez innych wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

a) Na jakiej podstawie Wykonawca ma wykonać prace i zmiany projektowe, w tym dokumentację projektową, określone w § 16 ust. 8 i 9 umowy?

b) Dlaczego Zamawiający w opisie zamówienia za pomocą kodów CPV nie uwzględnił prac projektowych?

Odpowiedź:

a) Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

b) Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu w jakim Zamawiający zakończy czynności odbioru. Termin określony w § 18 ust. 9 umowy jest terminem nieprecyzyjnym, uzależnionym od działań organu nadzoru budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w § 18 ust. 12 umowy z 0,1% wynagrodzenia umownego brutto do maksymalnie 0,05% wynagrodzenia umownego brutto. Przewidziana wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

Pytanie:

Wykonawca wnosi o usunięcie § 19 ust. 4 pkt 4 zd. 2 umowy jako niezgodnego z art. 151 ust. 2 uPZP oraz z § 10 ust. 2 pkt 2 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

Pytanie:

Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej Zamawiający w § 23 ust. 5 umowy zobowiązuje Wykonawcę do powstrzymania się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem umowy, w tym również wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i to pod rygorem naliczenia kary umownej? Wykonawca wnosi o usunięcie § 23 ust. 5 umowy oraz § 11 ust. 1 pkt 17 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W jakim terminie przedstawiciel zamawiającego będzie zobowiązany wydawać decyzje o akceptacji na wbudowanie wyrobów budowlanych?

Odpowiedź:

W terminie 7 dni od przedłożenia do akceptacji.

Pytanie:

Czego będą dotyczyć i na czym będą polegać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego w kwestii poprawy lub uzupełnienia sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót?

Odpowiedź:

Podziału na elementy, oraz zakresu zaangażowania finansowego rozłożonego w czasie realizacji umowy

Pytanie:

Która ze stron umowy ponosi ewentualne koszty wycinek drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Niezbędne do realizacji zadania wycinki drzew zostały już wykonane.

Pytanie:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 8 ust. 5 umowy jako niezgodnego z art. 142 ust. 5 uPZP.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zadania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu : rozdział V Pkt.2/b1 :

„ Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 10 000 000,00 zł brutto każdy. ”

Ponieważ w powyższym zapisie w SIWZ mowa jest o budowie budynku a nie o realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego kilka budynków, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy honorowane będą referencje dotyczące realizacji osiedla budynków mieszkalnych z funkcją usługową, które nasza firma zrealizowała przy ul..... w ramach zadania inwestycyjnego :.....

W ramach tej inwestycji nasza firma wykonała dziewięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami usługowymi zlokalizowanymi na parterze na łączną kwotę przekraczającą wymaganą wartość 10 000 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmującego swoim zakresem jednoczesne prowadzenie robót w różnym stanie zaawansowania na kilku budynkach stawia przed wykonawcą robót nie mniej wymagań niż przed wykonawcą jednego dużego budynku, a z pewnością wymaga większej sprawności obsługi logistycznej budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed upływem terminu ich otwarcia.

Pytanie:

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami wykonawczymi dotyczącymi zagospodarowania terenu? Prosimy o ich przekazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunek pzt.

Pytanie:

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami wykonawczymi dotyczącymi zagospodarowania terenu w kolorze? Aktualnie dostępny rysunek „Projekt Zagospodarowania Terenu” jest nieczytelny i uniemożliwia wycenę robót, a później ich realizację.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunek pzt w kolorze.

Pytanie:

Czy dostawa i montaż zapór wjazdowych i wyjazdowych z1 i z2 jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji tych zapór na projekcie PZT oraz przekazanie ich specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Tak zapory są w zakresie zamówienia.

Zapory opisane w legendzie projektu zagospodarowania terenu jako Z1 i Z2 występują i są zaprojektowane na przedłużeniu elewacji wejściowej, na wjeździe i wyjeździe. Dla lepszej orientacji załączono mapę tiff z ponownym zaznaczeniem zapór w kolorze czerwonym i rur ochronnych w kolorze zielonym.

Przyjęto W Projekcie Budowlanym - BRANŻY ELEKTRYCZNEJ zastosowanie zapór spełniających założenia:

1) Dobór szlabanu (zapory)

Zastosowano szlaban elektromechaniczny do wjazdów prywatnych i publicznych, o długości ramienia 4,5 m, do pracy intensywnej.

Napęd stanowi silnik 24V z enkoderem o mocy 250 W, sterowanie realizuje wbudowana modułowa centrala sterująca.

Szlaban pracuje w przypadku braku zasilania dzięki podłączonym i schowanym akumulatorom z wbudowaną kartą ładowania.

Na ramieniu płaskim należy zamontować lampki ostrzegawcze LED.

2) Centrala sterująca

Wyposażona w modułową elektronikę zapewnia:

- wybór trybów działania
- łatwe programowanie
- możliwość podłączenia 2 linii fotokomórek
- automatyczne zamykanie
- odwrócenie ruchu bramy
- łagodny start i zwolnienie przy zamykaniu
- sygnalizację stanu bramy
- zabezpieczenie termiczne
- fototest ; automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy.

3) Zasilanie zapór

-Przewodem YKY 3 x 2,5 mm² w rurce p/t, zabezpieczonym wyłącznikiem instalacyjnym S 191 B-10A.

-W ziemi kabel układać w rurze ochronnej AROT'a KR 50 lub DVK 50.

-Równolegle należy położyć drugą taką samą rurę umożliwiającą sterowanie inne niż radiowe.

-Pomiędzy jednostką centralną ramienia a podporą ramienia ułożono na głębokości 0,7 m rurę DVK 75 dla kabli foto.

Pytanie:

Czy Zamawiający dysponuje projektem aranżacji wnętrz? Jeśli tak to prosimy o przekazanie, gdyż z udostępnionej dokumentacji nie wynika standard i rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych tj.: płytek, wykładzin, sufitów itd..

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem aranżacji wnętrz. Materiały wykończeniowe oraz ich parametry przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi odpowiedziami Zamawiającego na pytania oferentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182). Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.j.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz z innymi przepisami . Cechy materiałów wykończeniowych, w szczególności takie jak faktura, kolorystyka itp. Powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania inwestycji.

Pytanie:

W poz 11.3 przedmiaru branży budowlanej występuje opis: „Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm systemowych EI 60”. Czy zapis „EI60” jest prawidłowy i z jakich przepisów wynika wymóg odporności ogniowej sufitów? W produkcji nie występują sufity podwieszane z rastrami o odporności EI60.

Odpowiedź:

Występujący w poz. 11.3 przedmiaru branży budowlanej opis: „Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm systemowych EI 60” jest prawidłowy. Nie jest błędem przyjęcie klasy odporności ogniowej EI60. Wynika to z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j.) - § 259 PUNKT 2.

W produkcji występują sufity podwieszane z rastrami o odporności EI60.

UWAGA:

Po powtórnej analizie z rzeczoznawcą do spraw ppoż. przyjęto klasę odporności ogniowej EI 30. Sufity kasetonowe EI30 są bardziej dostępne.

Zmianie ulega zapis w opisie branży architektonicznej str. 9 poz.4.12 -SUFITY

Sufit podwieszony kasetonowy ogniochronny wg warstw stropowych na rysunkach przekroi.

Sufity systemowe z obowiązującymi aprobatami EI 30 (klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008). Brak sufitów podwieszanych w piwnicach, garażach i klatkach schodowych.

Pytanie:

Na rysunku architektonicznym nr 11/18 „Przekrój B-B” nie ma legendy dla przegród budowlanych: stropów ścian, dachów. Prosimy o przekazanie uzupełnionego rysunku.

Odpowiedź:

Legenda jest na rysunku 10/18 (przekrój a-a) odnośniki są jednoznaczne, jednakże dla lepszej orientacji dołączono rysunek przekroju b-b.

Pytanie:

Na rysunku architektonicznym nr 11/18 „Przekrój B-B” występuje warstwa PG, która wg rys. 10/18 „Przekrój A-A” ma następującą konstrukcję:

PG - garaż/płyta

- posadzka betonowa C20/25 zbrojona	-	gr. 15,0cm
- zbrojeniem rozproszonym na obciążenie 1t/m2		
- 2x folia		
- chudy beton C12/15 tworzący spadek 1,5%	-	gr. 6 do 15,0cm
- keramzyt	-	ok. 15cm
- płyta fundamentowa	-	gr. 50,0cm
- 1x izolacja wodochronna		
- chudy beton C12/15	-	gr. 10,0cm
- pospółka żwirowo-piaskowa zagęszczona	-	ok. 40cm
- grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji		

Z powyższego opisu wynika, że pomiędzy górną powierzchnią płyty fundamentowej, a poziomem posadzki betonowej w garażu występują warstwy o grubości łącznej max. 45cm.

Natomiast na rysunku nr 11/18 „Przekrój B-B” powyższa odległość wynosi 90cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Warstwa PG ma następującą konstrukcję, PG - garaż/płyta

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| - posadzka betonowa C20/25 zbrojona | - | gr. 15,0cm |
| - zbrojeniem rozproszonym na obciążenie 1t/m2 | | |
| - 2x folia | | |
| - chudy beton C12/15 tworzący spadek 1,5% | - | gr. 6 do 15,0cm |
| - keramzyt | - | ok. 15cm – Błąd w opisie. Grubość |
| warstwy wynosi 60 CM | | |
| - płyta fundamentowa | - | gr. 50,0cm |
| - 1x izolacja wodochronna | | |
| - chudy beton C12/15 | - | gr. 10,0cm |
| - pospółka żwirowo-piaskowa zagęszczona WARSTWAMI | - | ok. 40cm – Błąd w opisie. Grubość |
| warstwy wynosi 300 CM!!! | | |
| - grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji | | |

Z powyższego opisu wynika, że pomiędzy górną powierzchnią płyty fundamentowej, a poziomem posadzki betonowej w garażu występują warstwy o grubości łącznej max. 45 cm.

Natomiast na rysunku nr 11/18 „Przekrój B-B” powyższa odległość wynosi 90 cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Dołączono poprawioną legendę do rysunku „Przekrój B-B”

Pytanie:

Czy Zamawiający ma jakiekolwiek wymagania dotyczące następujących parametrów stolarki drzwiowej drewnianej: kolor, rodzaj okładziny, typ ościeżnicy, poziom izolacyjności akustycznej itp.?

Odpowiedź:

Wg dokumentacji projektowej. Parametry izolacyjności akustycznej i inne dobrać w szczególności wg obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, norm itp.

Pytanie:

Proszę o informacje dotyczące przenikalności cieplnej okien i drzwi zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zastosować zgodnie z aktualnymi na lipiec 2017 obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Pytanie:

Jakie elementy wchodzi w skład wyposażenia drzwi?

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne W1,W2 - zewnętrzne z izolacją termiczną- samozamykacz, korpus montowany na skrzydle, moment wymagany do otwarcia zredukowany do 47Nm, skrzydło przytrzymywane po otwarciu z regulacją do 30s. antywłamaniowe W1.

Drzwi zewnętrzne W3,W4 - zewnętrzne z izolacją termiczną- samozamykacz, korpus montowany na skrzydle, antywłamaniowe. Drzwi z samozatraskiem otwierane na klucz od zewnątrz, od wewnątrz stałe.

Należy uwzględnić wyposażenie drzwi w urządzenia, w szczególności takie jak kontrola dostępu zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o szczegóły balustrad.

Odpowiedź:

Opis PB-architektury poz. 4.16. BALUSTRADY KLATEK EWAKUACYJNYCH montowane wewnątrz "duszy" biegów i od strony okna przy spoczniku (poza IV-piętrem). BALUSTRADA KLATKI NAROŻA KWADRATOWEGO 1A montowane na biegu schodowym. W obu od strony ścian same pochwyt.

Balustrady klatek ewakuacyjnych: Słupki (podpora pod pochwyt przewężona) i pochwyty z rur Ø 48,3x 2 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 850 mm. Słupki połączone systemem prętów lub rur Ø 12 mm o poziomym układzie co max. 12 cm.

Balustrada klatki naroża kwadratowego 1A: Słupki (podpora pod pochwyt przewężona) Ø 44,5 x 6, 3 i pochwyty z rur Ø 42,4 x 5 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 750 mm. Wypełnienie szkło hartowane laminowane 8.8.4, czyli dwie hartowane tafle o grubości 8 mm sklejone czterema warstwami folii (grubość takiego zestawu to 17,52 mm). Szkło montowane od strony biegu.

Pytanie:

Czy Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykazania zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na należytych wykonaniu przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 10.000.000,00 zł brutto każdy rozumie definicję budowy zgodną z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

6) **budowie** – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a **także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego**;

7) **robotach budowlanych** – należy przez to rozumieć **budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego**?

Czy Zamawiający w związku z powyższą definicją uzna za spełniające warunek udziału w postępowaniu wykazanie przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 10.000.000,00 zł brutto każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed upływem terminu ich otwarcia.

Pytanie:

W zestawieniu stolarki brak rysunków fasad aluminiowo-szklanych , w związku z tym że na załączonych rysunkach elewacji nie ma żadnych wymiarów nie ma możliwości określenia jak mają wyglądać podziały i Ew. otwierane (uchylane czy otwierane) kwatery w fasadach - prosimy o uzupełnienie rysunku,

Odpowiedź:

Pionowe podziały fasady z przekroju B-B rys. nr 11/18. Poziome podziały wg rzutów kondygnacji. Kwatery rozwierano-uchylne wg Przekroju F-F- rys. 14/18.

Pytanie:

Na zestawieniu stolarki drzwiowej nie podano parametrów techn. szklenia, z czego wypełnienia, materiałów z jakich mają być wykonane (np. W1, W2, W3, W4, W5, DPD, DP4, DP5, DA, DI, D7, D8, D9, D12) jaka ma być kolorystyka (okleina) drzwi? Prosimy o poprawienie zestawienia stolarki drzwiowej.

Odpowiedź:

Wg projektu budowlanego – W1, W2, W3, W4, W5 - jak wynika z opisu poz. 4.19 (kolor poz. 6) oraz zestawienia. SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM.

DI - wg zestawienia - wybór koloru po stronie Zamawiającego

D7, D8, D9, D12 - PŁYCIKOWE- do ustalenia na budowie- wybór inwestora

Pozostałe DPD, DP4, DP5, DA, - po stronie Zamawiającego - wybór inwestora

Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji minimum 3 próbki okleiny drzwi i ościeżnic.

Należy zastosować drzwi z atestem do wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej. Dostarczone i wbudowane materiały muszą posiadać, w szczególności dokumenty potwierdzające ich należyte właściwości użytkowe zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz wszelkie dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.).

Pytanie:

Prosimy o podanie przykładowych typów sufitów podwieszonych jakie należy przyjąć do oferty; grubości płytek, typów krawędzi, ponieważ podane w dokumentacji informacje że sufity mają być w klasie EI60 przy podziale 60x60x1,25(7) gr. 5cm z konstrukcją częściowo ukrytą lub ukrytą (w Sali konferencyjnej) to zbyt mało parametrów umożliwiających dobór odpowiedniego sufitu. Co mają chronić pożarowo zaprojektowane sufity podwieszane?

Odpowiedź

Po powtórnej analizie z rzeczoznawcą do spraw ppoż. przyjęto klasę odporności ogniowej EI 30. sufity kasetonowe EI30 są bardziej dostępne.

Zmianie ulega zapis w opisie branży architektonicznej str. 9 poz.4.12 -SUFITY

Sufit podwieszony kasetonowy ogniochronny wg warstw stropowych na rysunkach przekroi.

Sufity systemowe z obowiązującymi aprobatami EI 30 (klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008). Brak sufitów podwieszonych w piwnicach, garażach i klatkach schodowych oraz na V-piętrze.

Pytanie:

Prosimy o określenie dla sufitów podwieszanych materiału z jakiego mają być wykonane, klasę pochłaniania dźwięku, odporność na wilgoć, odbicie światła - brak danych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Parametry sufitu:

- reakcja na ogień - A2-s1,d0
- pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,60(H)$
- odporność na wilgoć: do 90% względnej wilgotności powietrza
- odbicie światła: : do 87%
- Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki materiału.

Pytanie:

W związku z tym, że w dokumentacji brak rysunków rozmieszczenia sufitów podwieszonych prosimy o wskazanie w jakich pomieszczeniach mają być one zastosowane a jakich pomieszczeniach mają pozostać sufity tynkowane i malowane.

Odpowiedź:

Wg opisu PB-architektury w poz.4.12 (SUFITY) ORAZ UWAGI NA WSZYSTKICH RZUTACH

Z powyższego wynika: Brak sufitów podwieszonych w piwnicach, garażach i klatkach schodowych oraz na V-piętrze.

Pytanie:

Prosimy o podanie parametrów technicznych, formatów i kolorystyki płytek podłogowych i ściennych - brak danych w dokumentacji,

Odpowiedź:

Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji minimum 3 równoważne próbki materiału.

Poniżej wybrane parametry dla płytek:

PODŁOGI: Parametry płytek gresowych wg obowiązującej normy. Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$.

Wytrzymałość na zginanie Mpa : min.35

mrozoodporne,

antypoślizgowe: min.R11

Odporność na ścieranie wgłębne mm³ : max 175

Skuteczność antypoślizgowa (grupa) : R11, R12

Odporność na czynniki chemiczne: ULA , ULB, UHA , UHB

Odporność na działanie środków domowego użytku: min UB

Odporność na płamienie: 3-5

WYMIARY: HOLL, WIATROŁAPY 90 X 45 CM ; KOMUNIKACJA 60X60 cm; POZOSTAŁE 30X60 cm oraz w pom. magazynowych, technicznych 20x20 lub 30x30 (33x33) cm. Wszystkie z cokołami 8 - 10 cm.

KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY I CIEMNY tzw. ciepłe odcienie

ŚCIANY: Parametry płytek CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH wg obowiązującej normy Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho" >10%, Grupa B III GL.

Nasiąkliwość wodna - min: 15%

Wytrzymałość na zginanie : min. 15 MPa

Siła łamiąca: min. 400 N

Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej : $< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu: GLA-GLB

Odporność na działanie środków domowego użytku i sole do basenów kąpielowych: GA

Odporność na płamienie: 5 klasa

WYMIARY: 30X60 cm. (ORAZ w pom. magazynowych, technicznych DOWOLNY WYMIAR O ILE WYSTĘPUJĄ PŁYTKI)

KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY, BIEL tzw. ciepłe odcienie

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej brak parametrów technicznych i kolorystyki wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych - czy wykładziny mają być układane z rulonu czy w płytkach?

Odpowiedź:

Wg przedmiaru wykładzina w rolce.

Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji minimum 3 równoważne próbki materiału.

Wybrane parametry:

Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne: min. klasa 32

Tłumienie dźwięków: 25 dB

Ochrona przed zabrudzeniem . Cokoły systemowe o wysokości 10 cm .

Klasyfikacja ogniowa : Bfl- s1 trudnozapalne. Wszystkie wykładziny atestowane posiadające atesty na trudnozapalność, higieniczne i antystatyczne (do stosowania w pomieszczeniach z komputerami / napięcie elektrostatyczne <2KV)

Odporność na działanie kółek meblowych >2,4 (użycie ciągłe)

KOLORY: BEŻ, POPIEL tzw. ciepłe odcienie

Sposób układania do ustalenia na budowie.

Pytanie:

Jakie parametry mają spełniać „wykładziny antystatyczne” - brak danych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

- PCV wg przedmiaru- w punktach dystrybucyjnych wykładzina antystatyczna napięcie elektrostatyczne <2kV, prądoprzewodząca o oporności skośnej w przedziale od 5×10^4 do 106 Ohm [Ω]; Klasyfikacja ogniowa : Bfl- s1

Pytanie:

W SST branży budowlanej w dziale dotyczącym posadzek występuje w pkt 5.2 „wykonanie posadzki ze sztucznej wykładziny Rekord 42” - gdzie w obiekcie występuje ta wykładzina - brak danych na rzutach?

Odpowiedź:

Nie dotyczy postępowania. Wpisane omyłkowo.

Pytanie:

W garażach posadzka ma być wykonana jako „przemysłowa”, czy ma to być posadzka betonowa zatarta na gładko z impregnacją (czym?) czy wierzchnią z powłoką żywiczną - brak danych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowo (należy przyjąć posypkę do utwardzenia powierzchni posadzki o następujących parametrach: ścieralność BCA AR 5, ścieralność BOHEMEGO A30, wytrzymałość na ściskanie C70, wytrzymałość na zginanie F7) zatarta na gładko, zabezpieczona środkiem impregnacynym.

Pytanie:

Prosimy o podanie z czego mają być wykonane bramy garażowe (stalowe czy aluminiowe) jakie mają być ich napędy, sterowanie, kolorystyka - brak danych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Opis PB-architektury -POZ. 6 ELEWACJA - ALUMINIOWA- W KOLORZE POPIEL CIEMNY (ODCIEŃ WG RAL 7037-STAUBUGRAU).

W przedmiarze poz. 13.45 jest „Drzwi garażowe segmentowe zamykane automatycznie ze zdalnym sterowaniem B1 450*300 i tak należy przyjąć.

Pytanie:

Z czego mają być wykonane „obudowy na konstrukcji wsporczej” - widoczna na przekroju B-B rys 11/18 w przejeździe pod budynkiem? Prosimy o uzupełnienie detalu tej obudowy.

Odpowiedź:

Jest to WIDOK obudowy fasady. W przejeździe brak obudowy- przekrój E-E -rys. Nr 14/18

Pytanie:

Jak mają być wykończone płyty włókowo-cementowe na profilach systemowych St WK pod fasadą widoczne na przekroju B-B rys 11/18?

Odpowiedź:

Wykończenie płyt należy przyjąć stosownie do proponowanego systemu montażu. Rozwiązanie systemowe.

Pytanie:

W opisie architektury do projektu budowlanego projektant w pkt. 4.16 i 4.20 powołuje się na „projekt aranżacji wnętrza” i „aranżację wnętrza” - prosimy o uzupełnienie tego opracowania w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Omyłka w opisie – brak jest projektu aranżacji wnętrz.

Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie rysunków balustrad oraz określenia parametrów szkła w balustradach - brak w dokumentacji.

Odpowiedź:

Opis PB-architektury poz. 4.16. BALUSTRADY KLATEK EWAKUACYJNYCH montowane wewnątrz "duszy" biegów i od strony okna przy spoczniku (poza IV-pietrem) . BALUSTRADA KLATKI NAROŻA KWADRATOWEGO 1A montowane na biegu schodowym. W obu od strony ścian same pochyty.

MOŻNA ZALECIĆ NP.:

BALUSTRADY KLATEK EWAKUACYJNYCH: Słupki (podpora pod pochyty przewężona)i pochyty z rur Ø 48,3x 2 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 850 mm. Słupki połączone systemem prętów lub rur Ø 12 mm o poziomym układzie co max. 12 cm.

BALUSTRADA KLATKI NAROŻA KWADRATOWEGO 1A: Słupki (podpora pod pochyty przewężona)

Ø 44,5 x 6, 3 i pochyty z rur Ø 42,4 x 5 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 750 mm. Wypełnienie szkło hartowane laminowane 8.8.4, czyli dwie hartowane tafle o grubości 8 mm sklejone czterema warstwami folii (grubość takiego zestawu to 17,52 mm). Szkło montowane od strony biegu.

Pytanie:

Jakimi farbami mają być wykonane malowania wewnątrz budynku - prosimy o określenie typów farb dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń - brak danych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Opis PB-architektury poz. 4.20. Jak w przedmiarze - farby emulsyjne, przeznaczone do malowania wnętrz budynków.

Pytanie:

Prosimy o określenie parametrów technicznych „podłogi technicznej” w pomieszczeniu 5.05 Serwerownia - brak danych w dokumentacji.

Odpowiedź:

RYS. NR 8/18 - UWAGI oraz przedmiar POZ. 12.19

Pytanie:

Prosimy o określenie parametrów technicznych i standardu wykonania i wykończenia wind osobowych w budynku - brak danych w dokumentacji

Odpowiedź:

Dźwigi osobowe BEZ MASZYNOWNI, ze zjazdem awaryjnym i drzwiami 90/200 (*automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe; wymiar otworu na drzwi: 1200 x 2280 mm, na ostatnim przystanku: 1540 x 2280 mm*)

Prędkość podnoszenia : 1,0 m/s

Ilość startów / 1h: 180

Zasilanie: prąd trójfazowy 3 – 400V / 50 Hz

Moc silnika: wg wybranego producenta (ok. 5,0 kW dla dźwigu 630kg/8osób oraz ok.7,0 kW dla dźwigu 1000 kg/13 osób)

Kabiny nieprzelotowe.

Z kabiny dźwigu osobowego należy wyprowadzić telefon umożliwiający połączenie z numerami zewnętrznymi.

Udźwig, ilość osób - wg rzutów PB - branży architektonicznej (rys. nr 2/18 do 8/18)

Ilość przystanków, wysokość podnoszenia - wg przekroi PB-branży architektonicznej (rys. nr 10/18 do 14/18) oraz w/w rzutów.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie pliku Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ z możliwością podczytania i uzupełnienia elektronicznie na stronie internetowej: <https://ec.europa.eu/tools/esp/>

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokument JEDZ można załączyć do oferty jako wydruk z programu ze strony internetowej: <https://ec.europa.eu/tools/esp/>.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Pytanie:

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji nie ma informacji dotyczącej parametrów, wymiarów i kolorystyki płytek gres. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w powyższym zakresie.

Odpowiedź:

Wybrane parametry dla płytek gres:

Parametry płytek gresowych wg obowiązującej normy. Gatunek I

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$.

Wytrzymałość na zginanie Mpa : min.35

mrozoodporne,

antypoślizgowe: min.R11

Odporność na ścieranie wgłębne mm³ : max 175

Skuteczność antypoślizgowa (grupa) : R11, R12

Odporność na czynniki chemiczne: ULA , ULB, UHA , UHB

Odporność na działanie środków domowego użytku: min UB

Odporność na płamienie: 3-5

Wymiary: GRANITOGRES : HOLL i WIATROŁAPY -90x 45 cm; komunikacja 60X60 cm

GRES: KOMUNIKACJA 60X60 CM ; POZOSTAŁE 30X60 CM oraz w pom. magazynowych, technicznych 20x20 lub 30x30 (33x33) cm. Z cokołami 8 - 10 cm.

KOLORY: BEŻ, POPIEL tzw. ciepłe odcienie - jednokolorowe

Pytanie:

Prosimy o określenie parametrów i rodzaju wykładziny dywanowej. Brak informacji w dokumentacji przetargowej

Odpowiedź:

Wg przedmiaru wykładzina w rolce.

Wybrane parametry dla wykładzin:

Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne: min. klasa 32-

Tłumienie dźwięków: 25 dB

Ochrona przed zabrudzeniem

Klasa trudnozapalności: Bfl- s1 - trudnozapalne. Wszystkie wykładziny atestowane posiadające atesty na trudnozapalność, higieniczne i antystatyczne (do stosowania w pomieszczeniach z komputerami / napięcie elektrostatyczne <2kV)

Odporność na działanie kółek meblowych >2,4 (użycie ciągłe)

Pytanie:

Prosimy o określenie obciążenia na podłogę techniczną serwerowni.

Odpowiedź:

Podłoga techniczna serwerowni obciążenie minimalne 6kN/m².

Pytanie:

Prosimy o określenie klasy pochłaniania i odporności na wilgoć płyt kasetonowych sufitów podwieszonych oraz o wyjaśnienie, czy podane klasy przy sufitach podwieszonych dotyczą odporności na ogień czy reakcji na ogień materiału budowlanego.

Odpowiedź:

Podane w PB -architektury klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008

Wybrane parametry:

reakcja na ogień - A2-s1,d0

pochłaniania dźwięku $\alpha_w = 0,60(H)$

odporność na wilgoć: do 90% względnej wilgotności powietrza

Pytanie:

Czy wykonanie wylotu do potoku Przyrywa na odcinku „Di1 - potok” wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dot. wykonania wylotu do potoku.

Odpowiedź:

Odcinek Di1 – potok - jest to odcinek istniejący

Pytanie:

Według opisu technicznego instalacji okablowania strukturalnego występują punkty logiczne PEL1 i PEL2 w konfiguracjach 3xPL1 lub 2xPL1+PL2. Na rzutach sieci strukturalnej w żadnym miejscu nie zaznaczono w jakiej konfiguracji mają występować zestawy logiczne. Proszę o przedstawienie dokumentacji (rzuty wraz z legendą) okablowania strukturalnego z opisaną konfiguracją **każdego** zestawu logicznego.

Odpowiedź:

Punkty PEL należy konfigurować : 3xRJ45 kat.6A + 2x230V+2xDATA

Wyjątkiem są 4sztuki punktu PEL w konfiguracji: 1xRJ45 kat.6A. Sieć strukturalna oparta na kablu S/FTP 7.

Pytanie:

Według opisu technicznego instalacji okablowania strukturalnego okablowanie należy wykonać przewodem S/FTP kat.7A. Według rzutów i schematu ideowego ma być to przewód S/FTP kat.7. Proszę o przedstawienie jednoznacznej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy zastosować kabel S/FTP kat.7.

Pytanie:

Według opisu technicznego instalacji okablowania strukturalnego punkt logiczny PL2 składa się z wymiennego gniazda 2xRJ45+F w pojedynczym module. Takie rozwiązanie posiada tylko i wyłącznie firma AMP (dystrybutor Lanster). Mając na uwadze ustawę o zamówieniach publicznym (naruszenie zasady uczciwej konkurencji) proszę o wykreślenie z dokumentacji zapisów dotyczących wymiennych wkładek oraz gniazda 2xRJ45+F w jednym module

Odpowiedź:

Należy stosować rozwiązania tożsame

Pytanie:

Proszę o informację czy panele krosowe 48-portowe można zastąpić dwoma panelami 24 portowymi?

Odpowiedź:

Należy stosować 24 portowe panele krosowe

Pytanie:

Proszę o informację czy dostawa i montaż kabli krosowych światłowodowych wchodzi w zakres postępowania. Jeżeli tak to proszę o przedstawienie specyfikacji tych kabli (typ, długość, itp.) wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź:

Należy dostarczyć 20 sztuk kabli krosowych OM3 z końcówkami SC duplex. Długość 1,5m. Inwestor przewiduje połączenie urządzeń aktywnych w sztos dedykowanymi kablami na magistrali 10Gb.

Pytanie:

Proszę o informację czy dostawa i montaż kabli krosowych miedzianych wchodzi w zakres postępowania. Jeżeli tak to proszę o przedstawienie specyfikacji poszczególnych kabli (typ, długość, itp.) wraz z podaniem ilości jakie należy zamontować w szafach dystrybucyjnych.

Odpowiedź:

Należy dostarczyć kable krosowe z opcją identyfikacji połączenia LED, RJ45-RJ45, kat.6A, 10G, STP, 4P0:

- 1.5m, w kolorze turkusowy (940 szt.),
- 1,5m w kolorze żółtym (470szt.),
- 3m, w kolorze turkusowy (940 szt.),
- 3m w kolorze żółtym (470szt.),

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy dostarczać kabli krosowych przy gniazdach końcowych RJ (do podpięcia ewentualnych komputerów, drukarek, itp.). W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie zestawienia dostarczanych kabli wraz z podaniem ich specyfikacji (typ, długość, itp.).

Odpowiedź:

Należy dostarczyć kable krosowe

Pytanie:

Przedmiar robót instalacji okablowania strukturalnego mówi o „krosownicy ekranowanej 7 kat.”. Takie urządzenie nie występuje w dokumentacji. Proszę o przedstawienie dokumentacji która to urządzenie będzie uwzględniać bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować tego w ofercie.

Odpowiedź:

Okablowanie S/FTP kat.7A ma być zaterminowane na modułach kat.6A.

Pytanie:

Proszę o informację czy szafy dystrybucyjne okablowania strukturalnego mają być wyposażone w panele wentylacyjne z termostatami? Jeżeli tak to proszę o przedstawienie dokumentacji która będzie to uwzględniać.

Odpowiedź:

Szafy dystrybucyjne należy wyposażyć w panele wentylacyjne z termostatem.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa i montaż telefonów systemowych.

Odpowiedź:

Dokumentacja nie przewiduje dostawy telefonów

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczny jest „Firewall”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczny jest „router brzegowy”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczny jest „przełącznik L2, 24 port SFP+ 10Gb/s”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska.

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczny jest „monitor ciekłokrystaliczny”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczny jest „serwer”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczna jest „macierz dyskowa”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na elewacji szafy okablowania strukturalnego GPD widoczna jest „centrala telefoniczna”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – dostawa Inwestorska

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „urządzenie do uzupełniania zładu typ BUW-G”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „szafy serwerowe TS IT”. Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tych urządzeń nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „wymenniki chłodnicze LCP” Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tych urządzeń nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Instalacja wchodzi w zakres zadania

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „szafę UPS” Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

UPS zgodnie z rys E24

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „szafy bateryjne” Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tych urządzeń nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

UPS zgodnie z rys E24

Pytanie:

Na rzucie piątego piętra rys.E-8 wrysowano „szafę klimatyzacji precyzyjnej” Proszę o potwierdzenie, że dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie tego urządzenia nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Jest to w zadaniu inwestycyjnym.

Pytanie:

Proszę o przedstawienie projektu instalacji SUG w serwerowni, bądź o potwierdzenie, że nie należy ujmować tego w ofercie.

Odpowiedź:

Projekt SUG (Stałe Urządzenia Gaśnicze) zgodnie z branżą ppoż.

W projekcie instalacji sanitarnych ujęto panele gaszenia pożaru z wczesnym rozpoznawaniem pożaru, zlokalizowane w szafach serwerowych

Pytanie:

W przedmiarze „instalacje elektryczne” w pozycji nr 126 mowa o centralnej baterii. W projekcie brak informacji na temat centralnej baterii. Występuje natomiast centralny monitoring. Proszę o potwierdzenie, że zapis dotyczący centralnej baterii jest błędny.

Odpowiedź:

Należy zastosować centralny monitorning oprav awaryjnych. Nie przewidziano centralnej baterii

Pytanie:

Proszę o przedstawienie projektu instalacji uziemiającej.

Odpowiedź:

Uziemienia należy wykonać w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach E-2, E-3.

Pytanie:

Proszę o przedstawienie załącznika nr 1 do dokumentacji elektrycznej (specyfikacja opraw).

Odpowiedź:

W załączniku

Pytanie:

Proszę o przedstawienie załącznika nr 2 do dokumentacji elektrycznej (obliczenia oświetlenia).

Odpowiedź:

W załączniku

Pytanie:

Proszę o przedstawienie projektu złącza kablowego ZK-1 wraz z układem sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Odpowiedź:

Nie przewidziano złącza ZK-1. Oświetlenie zewnętrzne zasilane z obwodu R0.1/21

Pytanie:

Opis techniczny instalacji elektrycznych w punkcie 7.3 mówi m.in.: „W biurach należy instalować zespoły gniazd (PEL) składające się z 8-krotnej puszkę podtynkowej (np. Niessen ABB) z wkładami (2 gniazda ogólne 230V, 2 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ45 kat 6a koniecznie w pojedynczym module, oraz jedno gniazdo telefoniczne RJ45 kat 6a, jedno gniazdo jako rezerwa)”. Proszę o informację czy zapis „jedno gniazdo jako rezerwa” dotyczy pustego miejsca w podwójnej pokrywce czy może nie podłączonego modułu RJ45?

Odpowiedź:

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z projektem instalacji pn „Okablowanie strukturalne”

Pytanie:

Opis techniczny instalacji elektrycznych w punkcie 7.3 mówi m.in.: „W biurach należy instalować zespoły gniazd (PEL) składające się z 8-krotnej puszkę podtynkowej (np. Niessen ABB) z wkładami (2 gniazda ogólne 230V, 2 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ45 kat 6a koniecznie w pojedynczym module, oraz jedno gniazdo telefoniczne RJ45 kat 6a, jedno gniazdo jako rezerwa)”. Zapis ten w żaden sposób nie jest spójny z projektem okablowania strukturalnego, w którym mowa o zestawach gniazd składających się z punktów PEL1 i PEL2. Żaden z tych punktów (PEL1, PEL2) nie jest gniazdem 2xRJ45 w jednym module. Proszę o przedstawienie jednoznacznego, poprawnego i spójnego projektu.

Odpowiedź:

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z projektem instalacji pn „Okablowanie strukturalne”

Pytanie:

Opis techniczny instalacji elektrycznych w punkcie 7.3 mówi m.in.: „W biurach należy instalować zespoły gniazd (PEL) składające się z 8-krotnej puszkę podtynkowej (np. Niessen ABB) z wkładami (2 gniazda ogólne 230V, 2 gniazda dedykowane DATA, 2 gniazda RJ45 kat 6a koniecznie w pojedynczym module, oraz jedno gniazdo telefoniczne RJ45 kat 6a, jedno gniazdo jako rezerwa)”. W puszkę 8-krotną której widok został przedstawiony w dokumentacji elektrycznej w żaden sposób nie można będzie wkomponować punktów PEL1 i PEL2 przedstawionych w dokumentacji okablowania strukturalnego. Proszę o przedstawienie jednoznacznego, poprawnego i spójnego projektu.

Odpowiedź:

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z projektem instalacji pn „Okablowanie strukturalne”

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że puszkę 8-krotną ABB Niessen można zastąpić np. puszką SIMON 500 lub CIMA PRO.

Odpowiedź:

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z projektem instalacji pn „Okablowanie strukturalne”

Pytanie:

W przedmiarze instalacji SAP ujęto znacznie mniejszą ilość czujek optycznych niż w dokumentacji (schematy, rzuty). Proszę o informację czym uwarunkowana jest taka zmiana ilości?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilości zgodnie z rysunkami tj.

-FAP-425-DO-R Czujka optyczna Dual Ray - 503 szt

-FAP-425-DOT-R Czujka optyczno-termiczna Dual Ray- 14 szt

-FAH-425-T-R FAH-T 420 czujka termiczna- 12 szt

- MS 400 MS 400 gniazdo czujek serii 400- 529 szt.

- FAA-420-RI-ROW Wskaźnik zadziałania czujki- 252 szt.

- FMC-210-DM-G-R> FMC-210-DM-G-R LSn ROP czerwony, wewnętrzny- 34 szt.

- FAP-O 520 + FAA-500+FAA-500-BB+FAA-500-TR-P+ FAA-500-TR-W> > Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała, Gniazdo czujek serii 520, Puszka montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych, Pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek> > 17

- Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego> 4

Pytanie:

Na schemacie ideowym instalacji SAP brak wrysowanych zasilaczy p.poż.. Proszę o przedstawienie poprawnego schematu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilości zgodnie z rysunkami tj.

ZSP135-DR-5A-2 AKU- 11szt.

Pytanie:

Na schemacie ideowym instalacji SAP brak wrysowanego okablowania pomiędzy zasilaczami p.poż. a modułami kontrolno-sterującymi.

Odpowiedź:

Pomiędzy zasilaczami a modułami kontrolno sterującymi należy przyjąć kabel HTKSHekw 1x2x1,4 w ilości 853mb

Pytanie:

Proszę o przedstawienie schematu ideowego systemu SAP z wrysowanym i opisanym okablowaniem wchodzącym i wychodzącym z modułów kontrolnych, sterujących, monitorujących.

Odpowiedź:

Pomiędzy elementami sterującymi a urządzeniami końcowymi należy przyjąć > kabel HTKSHekw 1x2x0,8 w ilości 316mb a pomiędzy elementem kontrolnym a urządzeniem końcowym należy sprzyjać kabel YnTKSY ekw1x2x0,8 2569mb

Pytanie:

Proszę o przedstawienie dokumentacji instalacji SAP (rzuty) z wrysowanymi i opisanymi urządzeniami monitorowanymi i sterowanymi przez moduły kontrolno – sterujące.

Odpowiedź:

Moduły kontrolno-sterujące są narysowane w pobliżu urządzeń którymi sterują lub je monitorują.

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o okablowanie monitorującą – sterującą instalacji SAP.

Odpowiedź:

Ujęto w odpowiedzi w/w

Pytanie:

Według rysunku En-10 (schemat ideowy oddymiania) należy zamontować jedną centralę 24A i dwie 8A. Natomiast wg przedmiaru jedną 32A i dwie 8A. Proszę o przedstawienie jednoznacznej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym oddymiania ujęto 12 napędów drzwiowych DDS 54/500. Ze schematu rys. En-10 nie wynika ile takich napędów należy zamontować. Proszę o przedstawienie schematu oddymiania z uwzględnieniem wymaganej ilości napędów DDS54/500.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym oddymiania ujęto „Maszt”. W jakim celu?

Odpowiedź:

Maszt jest uchwytem do przymocowania czujki wiatru deszcz

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym oddymiania ujęto „moduł sterowania kolejnością zamykania drzwi”. Schemat ideowy oddymiania, opis techniczny oraz rzuty nie przewidują takiego rozwiązania. Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

Według schematu ideowego oddymiania należy zamontować 3 przyciski oddymiania z przewietrzaniem. W przedmiarze ujęto 17 kpl tych przycisków. Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym oddymiania ujęto puszki p.poż. Brak tego rozwiązania w projekcie (schemat, opis, rzuty, itp.). Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem. Puszki p.poż. należy stosować zgodnie z wymaganiami polskich norm i zaleceń producenta systemów p.poż.

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym oddymiania ujęto siłownik KA+konsole w ilości 2 kpl. Brak tego urządzenia w projekcie (schemat, opis, rzuty, itp.). Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

Proszę o informację jakim przewodem (typ, ilość żył, przekrój, itp.) należy wykonać okablowanie linii głośnikowych systemu DSO.

Odpowiedź:

Linie głośnikowe należy wykonać HLGs2x2,5 mm² zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

Proszę o przedstawienie schematu ideowego systemu RCP.

Odpowiedź:

Schemat RCP – urządzenie 1 kpl brak schematu ideowego

Pytanie:

Według opisu technicznego w zakresie RCP należy zamontować system bezprzewodowy z terminalem EGTP-1. W przedmiarze natomiast mowa o rejestratorze RCP SO-16600 który jest standardowym czytnikiem kart. Proszę o przedstawienie jednoznacznego, poprawnego i spójnego projektu.

Odpowiedź:

Należy do wyceny przyjąć aktualny model SD-1664

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym SSWiN ujęto sygnalizator akustyczno-optyczny w ilości 4 kpl. W dokumentacji (schemat ideowy, rzuty) brak sygnalizatorów. Proszę o przedstawienie poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Należy w wycenie przyjąć elementy zgodnie z przedmiarem

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym CCTV ujęto jeden rejestrator DIP-7083-8HD. Na schemacie ideowym przedstawiono dodatkowo jeszcze rejestrator DIP-6042-4HD. Proszę o informację czy w ofercie należy ująć oba rejestratory?

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć dwa rejestratory

Pytanie:

W przedmiarze robót dotyczącym CCTV ujęto szafę rack. Proszę o określenie specyfikacji tej szafy (rozmiar, wisząca, stojąca, itp.).

Odpowiedź:

Należy przyjąć szafę 800x600 42U z drzwi szklane cokół 100mm

Pytanie:

Proszę o przedstawienie projektu przyłącza nN w terenie od stacji transformatorowej do rozdzielni RGNN.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi a szczegóły zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi usuwanie ewentualnych kolizji elektrycznych i teletechnicznych w terenie wraz z demontażami infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej. W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie projektu na ten zakres robót.

Odpowiedź:

Taki zakres robót nie występuje.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie druków (formularz ofertowy, JEDZ, i inne) w formie edytowalnej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamieszcza formularzy w formie edytowalnej.

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o podanie, parametrów płyt ażurowych przewidzianych do umocnienia skarp.

Odpowiedź:

Typowe prefabrykaty powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę lub deklarację zgodności z Polską Normą.

Pytanie:

Ze względu na zapis SWIOR str. 29 o zastosowanych materiałach dla warstw odsączających i odcinających w tym geowłókniny oraz jej brak w projekcie i przedmiarze proszę o po stwierdzenie o braku konieczności jej zastosowania, w przeciwnym przypadku proszę o dodanie stosownej pozycji w przedmiarze wraz z określeniem jej parametrów.

Odpowiedź:

PW-konstrukcja rys. 001K –

Przyjąć zgodnie z projektem konstrukcji. Wartość geowłókniny ująć w wartości materiału do zasypek. DOLICZYĆ DO PRACE ZIEMNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ.

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o określenie wzoru kostki

Odpowiedź:

Kolor - jasny popiel - kostka na chodnikach gr. 6 cm o wym. 10x20x6 tzw. cegła
Kolor - ciemny popiel- grafit- na drogach manewrowych gr. 8 cm o wym. 10x20x8 tzw. cegła
lub podwójne T; z oddzieleniami przy parkingach kolor czerwony.

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o podanie, parametrów technicznych (grubość płyt, rodzaj wykończenia płyt itp...) sufitów podwieszanych 60x60 lub podanie przykładowego producenta.

Odpowiedź:

Sufity systemowe dla EI30. Wykończenie zgodnie z wybranym systemem. Podanie przykładowego producenta - nie udziela się tego typu odpowiedzi.

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o podanie parametrów technicznych podniesionej systemowej modułowej

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o serwerownię to RYS. NR 8/18 - UWAGI oraz przedmiar POZ. 12.19

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie detalu wykonania balustrady szklanej, schematu mocowania, parametrów szkła

Odpowiedź:

Opis balustrad:

BALUSTRADY KLATEK EWAKUACYJNYCH: Słupki (podpora pod pochwyt przewężona)i pochwyt z rur Ø 48,3x 2 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 850 mm. Słupki połączone systemem prętów lub rur Ø 12 mm o poziomym układzie co max. 12 cm.

BALUSTRADA KLATKI NAROŻA KWADRATOWEGO 1A: Słupki (podpora pod pochwyt przewężona)

Ø 44,5 x 6, 3 i pochwyt z rur Ø 42,4 x 5 mm ze stali nierdzewnej chromoniklowej w rozstawie ok. 750 mm. Wypełnienie szkło hartowane laminowane 8.8.4, czyli dwie hartowane tafle o grubości 8 mm

sklejone czterema warstwami folii (grubość takiego zestawu to 17,52 mm). Szkło montowane od strony biegu.

Wszystkie balustrady i pochwytły powinny spełniać wymagania zawarte w przepisach, w tym w szczególności powinny być zgodne z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o; podanie parametrów technicznych lub podanie przykładowego producenta paneli elewacyjnych drewnopodobnych

Odpowiedź:

Okładzina elewacyjna elastyczna, akrylowa imitująca deski. Malowana farbami wg zaleceń wybranego producenta w wybranym kolorze - opis PB- architektury - poz. 6.

PODANIE PRZYKŁADOWEGO PRODUCENTA - nie udziela się tego typu odpowiedzi.

MOŻNA ZALECIĆ NP.:

Materiał :

Żywica akrylowa z dodatkami

Właściwości:

Elastyczny, niełamliwy, łatwo przylegający do wykładanej powierzchni

Odporny na uderzenia, trwałe barwy

Paroprzepuszczalny

Zakres użytkowania od -40°C do 100°C

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o podanie parametrów technicznych lub podanie przykładowego producenta płyt elewacyjnych włóknowo-cementowych oraz sposobu montażu

Odpowiedź:

Montaż wg zaleceń producenta - element systemowy. Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji minimum 2 równoważne próbki materiału.

PODANIE PRZYKŁADOWEGO PRODUCENTA - nie udziela się tego typu odpowiedzi

Wybrane parametry:

Rozszerzalność termiczna max. 0,008 mm/mK

Udarność - wzdłuż włókien - 3,5 kJ/m²; w poprzek włókien - 2,5 kJ/m²

Elastyczność przy zginaniu 8 / 7 GPa

Klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień - A2, s1-d0

Pytanie:

Ze względu na brak informacji w projekcie, przedmiarze i STWIOR proszę o podanie parametrów technicznych oraz kolorów płytek podłogowych oraz ściennych lub podanie przykładowych producentów.

Odpowiedź:

PODANIE PRZYKŁADOWEGO PRODUCENTA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

Ze względów estetycznych na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji minimum 3 równoważne próbki materiału.

Wybrane parametry:

PODŁOGI: Parametry płytek gresowych wg obowiązującej normy. Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$.

Wytrzymałość na zginanie Mpa : min.35

Mrozoodporne,

Antypoślizgowe: min.R11

Odporność na ścieranie wgłębne mm³ : max 175

Skuteczność antypoślizgowa (grupa) : R11, R12

Odporność na czynniki chemiczne: ULA , ULB, UHA , UHB

Odporność na działanie środków domowego użytku: min UB

Odporność na płamienie: 3-5

WYMIARY: GRANITOGRES : HOLL i WIATROŁAPY -90x 45 cm; komunikacja 60X60 cm
GRES: KOMUNIKACJA 60X60 cm; POZOSTAŁE 30X60 cm oraz w pom. magazynowych, technicznych 20x20 lub 30x30 (33x33) cm. Wszystkie z cokołami 8 - 10 cm.

KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY I CIEMNY tzw. ciepłe odcienie

ŚCIANY: Parametry płytek CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH wg obowiązującej normy Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho" >10%, Grupa B III GL.

Nasiąkliwość wodna - min: 15%

Wytrzymałość na zginanie : min. 15 MPa

Siła łamiąca: min. 400 N

Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej : $<9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu: GLA-GLB

Odporność na działanie środków domowego użytku i sole do basenów kąpielowych: GA

Odporność na płamienie: 5 klasa

WYMIARY: 30X60 cm. (ORAZ w pom. magazynowych, technicznych DOWOLNY WYMIAR O ILE WYSTĘPUJĄ PŁYTKI)

KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY, BIEL tzw. ciepłe odcienie

Pytanie:

Fasada szklana, proszę o informację:

11a- proszę o zamieszczenie zestawienia ślusarki dla fasad

11b-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla fasad ?

11c- proszę o informację dotyczącą sposobu otwierania okien w fasadach w osi 10 (okna(kwatery) przedstawione na rys nr 14)

Odpowiedź:

11 a- proszę o zamieszczenie zestawienia ślusarki dla fasad

111b -czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla fasad ?- NORMATYWNY NA DZIEŃ LIPIEC 2017

11 c - proszą o informację dotyczącą sposobu otwierania okien w fasadach w osi 10 (okna (kwatery) przedstawione na rys nr 14) - ROZWIERANO-UCHYLNE WSZYSTKIE

Pytanie:

Stolarka okienne, proszą o informację:

12a-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla okien ?

12b-czy w oknach przyjąć szklenie szkłem standardowym czy może bezpiecznym ? (jeśli bezpiecznym to dwustronnie czy może tylko od wewnątrz ?

12c- w jakiej klasie antywłamaniowej ma zostać wykonane okno „OA” ?

Odpowiedź:

12a-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla okien ?

NORMATYWNY NA DZIEŃ LIPIEC 2017

12b-czy w oknach przyjąć szklenie szkłem standardowym czy może bezpiecznym ? (jeśli bezpiecznym to dwustronnie czy może tylko od wewnątrz ?-wg przedmiaru standardowe- zmiana po stronie Zamawiającego

12 c - jakiej klasie antywłamaniowej ma zostać wykonane okno „O/A” ?- należy zastosować o klasie odporności P4A

Pytanie:

Stolarka drzwiowa, proszą o informację:

13a-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla drzwi ?

13b-proszą o informacje czy w drzwiach przyjąć wyposażenie standardowe: 1 zamek, klamka-klamka (samozamykacze ? - jeśli tak to jakie ? szynowe ? z wbudowanym regulatorem kolejności zamykania?)

13c-czy w których drzwiach przewidziana jest kontrola dostępu, jeśli TAK proszą o podanie w których

13d-czy w których drzwiach przewidziane są okucia antypaniczne jeśli TAK proszą o podanie w

których

13e-czy któreś z drzwi są drzwiami napowietrzającymi, jeśli TAK proszę o podanie/ których 13f-czy drzwi; W1, W2, W3, W4, W5, DPD, DP4, DP5, DA, D7, D8, D9, D12 wykonać jako aluminiowe ?

Odpowiedź:

13a-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej dla drzwi ?

NORMATYWNY NA DZIEŃ LIPIEC 2017

13b-proszę o informacje czy w drzwiach przyjąć wyposażenie standardowa: 1 zamek, klamka-klamka (samozamykacze ? - jeśli tak to jakie ? szynowe ? z wbudowanym regulatorem kolejności zamykania?) -po stronie Zamawiającego - WYBÓR INWESTORA

13c-czy w których drzwiach przewidziana jest kontrola dostępu, jeśli TAK proszę o podanie w których -po stronie Zamawiającego - WYBÓR INWESTORA

13d-czy w których drzwiach przewidziane są okucia antypaniczne jeśli TAK proszę o podanie w których- nie występują

13e-czy któreś z drzwi są drzwiami napowietrzającymi, jeśli TAK proszę o podanie których

Opis PB-architektury - punkt XIV - poz. 1.9

Wg PB-architektury- W1, W2, W3, W4, W5 - jak wynika z opisu poz. 4.19 (kolor poz. 6) oraz zestawienia.

D7, D8, D9, D12 - PŁYCINOWE- do ustalenia na budowie

Pozostałe DPD, DP4, DP5, DA, - po stronie Zamawiającego

Pytanie:

Zestawy szklane na parterze-czy istnieje narzucony współczynnik przenikalności termicznej

Odpowiedź:

NORMATYWNY NA DZIEŃ LIPIEC 2017

Pytanie:

Proszę o podanie przykładowych producentów płytek jakie należy wycenić lub określenie ich parametrów technicznych w celu wyceny płytek odpowiednich dla wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia wnętrz.

Odpowiedź:

Zamawiający PODA STANDARD WNĘTRZ

Podanie przykładowych producentów - NIE STOSUJE SIĘ.

Wybrane parametry:

PODŁOGI: Parametry płytek gresowych wg obowiązującej normy. Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$.

Wytrzymałość na zginanie Mpa : min.35

mrozoodporne,

antypoślizgowe: min.R11

Odporność na ścieranie wgłębne mm³ : max 175

Skuteczność antypoślizgowa (grupa) : R11, R12

Odporność na czynniki chemiczne: ULA , ULB, UHA , UHB

Odporność na działanie środków domowego użytku: min UB

Odporność na płamienie: 3-5

WYMIARY: GRANITOGRES : HOLL i WIATROŁAPY -90x 45 cm; komunikacja 60X60 cm

GRES: KOMUNIKACJA 60X60 cm; POZOSTAŁE 30X60 cm oraz w pom. magazynowych, technicznych 20x20 lub 30x30 (33x33) cm. Wszystkie z cokołami 8 - 10 cm.

KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY I CIEMNY tzw. ciepłe odcienie

ŚCIANY: Parametry płytek CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH wg obowiązującej normy Gatunek I.

Płytki ceramiczne prasowane na sucho" >10%, Grupa B III GL.

Nasiąkliwość wodna - min: 15%

Wytrzymałość na zginanie : min. 15 MPa

Siła łamiąca: min. 400 N

Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej : $<9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu: GLA-GLB

Odporność na działanie środków domowego użytku i sole do basenów kąpielowych: GA
Odporność na płamienie: 5 klasa
WYMIARY: 30X60 cm. . (ORAZ w pom. magazynowych, technicznych DOWOLNY WYMIAR O ILE WYSTĘPUJĄ PŁYTKI)
KOLORY: PIASKOWY, POPIEL JASNY, BIEL tzw. ciepłe odcienie

Pytanie:

Proszę o opis rodzaju dźwigu hydraulicznego oraz standardu wykończenia.

Odpowiedź:

Dźwigi osobowe - pełna specyfikacja po uzgodnieniu standardu wykończenia i wyposażenia ponad normatywnego z Inwestorem.

Dźwigi osobowe BEZ MASZYNOWNI, ze zjazdem awaryjnym i drzwiami 90/200 (automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe; wymiar otworu na drzwi: 1200 x 2280 mm, na ostatnim przystanku: 1540 x 2280 mm)

Prędkość podnoszenia : 1,0 m/s

Ilość startów / 1h: 180

Zasilanie: prąd trójfazowy 3 – 400V / 50 Hz

Moc silnika: wg wybranego producenta (ok. 5,0 kW dla dźwigu 630kg/8osób oraz ok.7,0 kW dla dźwigu 1000 kg/13 osób)

Kabiny nieprzelotowe.

Z kabiny dźwigu osobowego należy wyprowadzić telefon umożliwiający połączenie z numerami zewnętrznymi.

Udźwig, ilość osób - wg rzutów PB - branży architektonicznej (rys. nr 2/18 do 8/18)

Ilość przystanków, wysokość podnoszenia - wg przekroi PB-branży architektonicznej (rys. nr 10/18 do 14/18) oraz w/w rzutów.

Pytanie:

Czy systemy wentylacji, agregatów wody lodowej i klimatyzacji dla serwerowni i biur mają własną automatykę i sterowanie tych systemów jest po stronie dostawcy tych systemów?

Odpowiedź:

Systemy wentylacji, wody lodowej i klimatyzacji znajdujące się w budynku należy wyposażyć w układy kompletne składające się z urządzeń jak i systemów sterowania i automatyki, umożliwiające ich prawidłowe działanie i bezpieczną eksploatację

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie obejmuje kadry managerskiej: kierownika budowy oraz kierowników robót.

Odpowiedź:

Tak, nie obejmuje.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ (formularza oferty, wzorów oświadczeń i wykazów) w formie edytowalnej, w programie WORD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamieszcza formularzy w formie edytowalnej.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, zapisanych w formacie ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o min 14 dni. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia jest obszerny i skomplikowany, a wiele kwestii technicznych wymaga dokładnego przestudiowania rozwiązań w porozumieniu z firmami specjalistycznymi. Firmy te również w tak krótkim terminie, jaki nałożył na Wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

Pytanie:

W § 2 ust. 1 pkt 2) wnosimy o skrócenie wskazanego tam terminu do 30 dni; termin aktualnie zastrzeżony nie znajduje żadnego uzasadnienia, a ponadto powoduje skrócenie faktycznego okresu wykonywania robót;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

W § 2 ust. 8 na końcu zdania ostatniego wnosimy o dodanie „chyba że zmiana harmonogramu spowodowana jest przesunięciem terminu umownego w oparciu o zapisy niniejszej umowy lub przepisy powszechnie obowiązujące”, co ma na celu jedynie ujednolicenie zapisów umownych;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 4 ust. 2 pkt 8) zdanie pierwsze, wnosimy o wykreślenie słowa „roboczych”, co jest uzasadnione dynamiką procesu realizacyjnego, jak również potrzebą dokonywania sprawnych bieżących ustaleń pomiędzy jego stronami;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 4 ust. 2 pkt 15) na końcu zdania ostatniego wnosimy o dodanie „chyba że prace te (wykonanie przyłączy), pomimo prawidłowej ich koordynacji, w sposób negatywny wpłynęły na prace wykonywane przez Wykonawcę”; nieuzasadnione jest bowiem przejmowanie przez Wykonawcę de facto całej odpowiedzialności za roboty realizowane przez podmiot trzeci, zupełnie od niego niezależny;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

Zwracamy Państwa uwagę, iż zapis jest niezgodny z aktualnym, ugruntowanym orzecznictwem; Wykonawca nie ma obowiązku specjalistycznego sprawdzenia projektu, a jego obowiązki w przypadku wykrycia błędów lub wad sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (por. wyrok SN, z dnia 27 marca 2000 roku, sygn. akt: III CKN 629/98, wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 roku, sygn. akt KIO/UZP 184/10); w związku z tym wnosimy o doprowadzenie brzmienia zapisu do stanu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;

Odpowiedź:

W pytaniu nie wskazano zapisu SIWZ którego dotyczy uwaga.

Pytanie:

W § 6 ust. 4, wnosimy o wykreślenie słowa „roboczych”, oraz dodanie na końcu zdania „pod rygorem uznania, iż roboty te zostały przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń”; z uwagi na dynamikę procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz zastrzeżone terminy wykonania poszczególnych jego części, Wykonawca nie może pozostawać w długotrwałej niepewności, co do akceptacji lub nie przedstawionych do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

W § 7 ust. 4 wnosimy o wskazanie, iż niestawiennictwo na przekazanie placu budowy będzie tylko wtedy stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy, jeżeli nastąpi bez uzasadnienia;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie § 9 ust. 3 zdanie drugie z uwagi na fakt, iż zapis ten jest nieprecyzyjny i mógłby stanowić pole do nadużyć ze strony Inwestora, poprzez niekontrolowane przesuwanie płatności na rzecz Wykonawcy, nawet z błahych powodów;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie w jakim trybie mają być rozstrzygane spory, o których mowa w § 9 ust. 4;

Odpowiedź:

Kwestię rozstrzygania sporów określa § 23 umowy.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie w jakim terminie odbywać się będzie procedura opisana w § 9 ust. 5; aktualnie termin ten jest nieokreślony, co powoduje możliwość niekontrolowanego przesuwania płatności na rzecz Wykonawcy;

Odpowiedź:

W terminie 7 dni od dostarczenia protokołu częściowego potwierdzającego zakres i wartość wykonanych robót

Pytanie:

W § 11 ust. 1 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstaw naliczania kar umownych z kwoty brutto na kwotę netto;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Odnosnie § 11 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 12) i 15) wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie”, słowem „zwłokę”, co jest zgodne z aktualną linią orzecniczą (konieczność wykazania, iż niedotrzymanie terminu było spowodowane przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca);

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie:

W § 11 ust. 1 pkt 1) wnosimy o zastąpienie wyrażenia „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”, wyrażeniem „z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”, co stanowi doprecyzowanie tego zapisu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 11 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) wnosimy o obniżenie procentowego przelicznika kary umownej do 0,01 %, gdyż kara aktualnie zastrzeżona jest niewspółmierna do wagi sankcjonowanego naruszenia, a w związku z tym należy ją uznać za rażąco wygórowaną;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 11 ust. 1 pkt 5) czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie procentowego przelicznika kary umownej do 0,05 %;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Odnosnie § 11 ust. 1 pkt 7) – 11) wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej poprzez wskazanie wynagrodzenia wnikającego z poszczególnych umów podwykonawczych, zamiast wynagrodzenia ogólnego przysługującego Wykonawcy; w ocenie Wykonawcy kara aktualnie zastrzeżona w odniesieniu do niektórych elementów wykonywanych robót mogłaby być rażąco wygórowana (przekraczać wynagrodzenie przewidziane umową podwykonawczą); ponadto odnośnie pkt 7) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy mechanizmu umożliwiającego anulowanie wskazanych tam kar umownych, w przypadku gdy naruszenie stanowiące podstawę jej naliczenia było krótkotrwałe lub nie spowodowało żadnej szkody po stronie Zamawiającego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 1 pkt 13), gdyż de facto stanowi on powielenie kary umownej wskazanej w pkt 5) powyżej;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 1 pkt 14), gdyż jest on niezrozumiały – sankcjonuje zapis mający jedynie charakter informacyjny, a nie statuujący jakiejkolwiek obowiązki Wykonawcy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 1 pkt 16), gdyż de facto stanowi on powielenie kary umownej wskazanej w pkt 7) powyżej, a ponadto w takiej sytuacji Zamawiający ma możliwości wstrzymania

określonej części płatności – mamy zatem do czynienia z próbą potrójnego sankcjonowania tego samego przewinienia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 11 ust. 1 pkt 17) czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie procentowego przelicznika kary umownej do 0,01 %;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 11 czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie limitu kar umownych w wysokości 15% wynagrodzenia umownego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 14 ust. 5 pkt 2) i 5) wnosimy o skrócenie wskazanych tam terminów odpowiednio do 10 i 7 dni, co ma na celu usprawnienie obiegu dokumentacji w ramach realizowanego zadania;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 16 ust. 1 wnosimy o dodanie pkt e) w następującym brzmieniu: „w przypadkach opisanych w ust. 2 poniżej, jeżeli są one wynikiem przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a obiektywnie wpływają one na faktyczny termin wykonywania przedmiotu umowy”; wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest w pełni uzasadnione;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

W § 16 ust. 8 na końcu zdania wnosimy o dodanie „chyba że zmiany te są wprowadzane na wniosek Zamawiającego i nie są spowodowane przyczynami, za które odpowiedzialność ponowi Wykonawca”;

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacji i Prawa


ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM
RADA PRAWNY
Wiesław Darda
Rz-K 204