

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty budowlane w Obiekcie Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce znak sprawy OR-IV.272.1.29.2017. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

1. Prosimy o udostępnienie szczegółowego kalendarza z dokładnym określeniem w jakich dniach i w jakich godzinach można wykonywać roboty? Taki kalendarz jest niezbędny do wyliczenia wartości zamówienia jak i też analizy możliwości wykonania zadania np. w przypadku pracy wyłącznie w nocy. Zwracamy uwagę, iż roboty budowlane są procesem etapowym czasochłonnym i w przypadku braku odpowiedniego dostępu do frontu robót dla Wykonawcy nie będzie on w stanie zrealizować zamówienia nie ze swojej winy.
Odp. W załączeniu przedstawiamy kalendarz wydarzeń na najbliższy okres. Informujemy również, że dla wszystkich zainteresowanych kalendarz wydarzeń jest dostępny pod adresem: www.g2aarena.pl/kalendarz
Jednocześnie jednak informujemy, że specyfika obiektu powoduje, iż mogą się zdarzyć wydarzenia zorganizowane w bardzo krótkim czasie – mimo, że nie były ujęte w kalendarium - jak chociażby wizyta przedstawicieli władz centralnych, czy spotkania gremiów międzynarodowych. W związku z powyższym od Wykonawcy będzie wymagana duża elastyczność w planowaniu i prowadzeniu prac, w ścisłej współpracy z operatorem obiektu. Zamawiający proponuje realizację robót w porze nocnej (21⁰⁰ – 7⁰⁰)
2. W przypadku braku przekazania wnioskowanego kalendarza prosimy o wykreślenie z umowy § 2. pkt 3. Zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia Harmonogramu w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Taki wiarygodny harmonogram może powstać dopiero po wykonaniu ustaleń zarówno z Zamawiającym jak i CWK Operatorem uzgodnień odnośnie możliwości wykonania robót w poszczególnych dniach i godzinach.
Odp. W załączeniu przedstawiamy kalendarz Imprez.
3. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 2. pkt 5. W obecnym zapisie to Zamawiający narzuciłby Wykonawcy organizację robót i wymusił na nim tryb prowadzenia robót. Ogólnie Zamawiający nie może pozbawiać Wykonawcy jego podstawowych praw i ingerować w jego obowiązki, za które przecież Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną.
Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania racjonalnych korekt harmonogramu rzeczowo – finansowego.

4. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem „sztuka budowlana” i „praktyka budowlana”. Czy są to przepisy i normy obowiązujące w budownictwie np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (...) ?
Odp. Brak jest ustawowej definicji pojęcia „sztuka budowlana”. Przez termin „zgodnie ze sztuką budowlaną” należy rozumieć, w szczególności wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, według wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Należyta staranność Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
5. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 3. pkt 2. pkt. 2. Wykonawca nie będzie mógł wykonać planu organizacji robót z powodu ciągłej pracy obiektu, a co z tym jest związane, zmian w kalendarzu imprez i innych prac wykonywanych przez CWK Operatora.
Odp. Sporządzenie planu organizacji robót ma na celu uniknięcie ewentualnych kolizji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia z ewentualnymi pracami przygotowawczymi wykonywanymi przed zaplanowanymi Imprezami, czy też z samymi Imprezami.
6. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 3. pkt 2. ppkt. 2. Wykonawca wykonując roboty z względu na ich charakter nie będzie mógł zawsze zabezpieczyć robót przed dostępem osób trzecich. Część robót ma zostać wykonana w pomieszczeniach technicznych, w którym pracują urządzenia. Osoby trzecie - operatorzy budynku, konserwatorzy, ekipy naprawcze w sytuacji awaryjnej lub standardowej będą żądać dostępu do danych elementów.
Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku braku możliwości technicznych wykonania robót z uwagi na napięte terminy imprez CWK Operatora? Organizacja imprez przez CWK Operatora będzie powodować sytuację, kiedy to interes CWK Operatora będzie inny niż Wykonawcy i wtedy CWK Operator, zabezpieczając swój interes, może blokować wykonanie pewnych robót brakiem uzgodnień i zgody na ich wykonywanie.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu zakończenia robót.
8. Dotyczy § 3. pkt. 11 Umowy. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe? Umowa mówi tylko o obowiązku wdrażania zaleceń Nadzoru Inwestorskiego, natomiast brak informacji o tym, kto ma ponosić koszty tych zaleceń, w przypadku ich wyjścia poza załączoną SZ?
Odp. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje czynności, których zakres określa między innymi ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Inspektor nadzoru nie może zmieniać zakresu robót określonego w SIWZ.
9. Dotyczy § 3. pkt. 14 Umowy. Prosimy o zmianę zapisu. Wykonawca nie zwalnia się z odpowiedzialności za wykonywane roboty, jednakże zapis nie uwzględnia realiów technicznych i wykonawczych oraz możliwości wystąpienia szkód i awarii, które nie da się usunąć natychmiast (!) ze względów fizycznych lub technologicznych.
Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.
10. Dotyczy §3. pkt. 15., pkt. 18 Umowy. Wykonawca informuje, iż to on udziela Zamawiającemu a nie podmioty trzecie gwarancji na wykonane roboty. W związku z powyższym to Wykonawca sporządza instrukcję konserwacji, napraw i obsługi instalacji i ten właśnie dokument jest zobowiązujący dla Stron.
Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.
11. Dotyczy §3. pkt. 20 Umowy. Prosimy o zapisanie, iż w przypadku braku stawienia się Przedstawiciela Zamawiającego w ciągu trzech dni od zgłoszenia, przyjmuje się odbiór jako

wykonany lub określić inny, ale określony termin na wykonania obowiązków Zamawiającego. **Odp. W § 3 pkt 20 istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na końcu dodaje się zdanie o następującej treści: Zamawiający odbierze roboty zanikające lub ulegające zakryciu w ciągu kolejnych 3 dni roboczych licząc od ich prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu.**

12. Dotyczy §3. pkt. 24 Umowy. Prosimy o usunięcie zapisu. Pozostawienie takiego zapisu naraża Wykonawcę na konieczność uwzględnienia kosztów związanych z wielokrotnym wykonywaniem tych samych czynności. Dodatkowo część robót, która będzie wykonywana nie kwalifikuje się do możliwości ich przerwania, więc Wykonawca nie będzie mógł wykonać żądań Zamawiającego. **Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.**
13. Dotyczy § 3. pkt. 24 Umowy. Prosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca wycenia tylko zakres robót przedstawiony w Projekcie. Wszelkie następne zmiany wprowadzane przez Zamawiającego mogą wymuszać korektę ceny. Pozostawienie zapisu takiej treści podnosi koszty zamówienia, ponieważ Wykonawca musi kalkulacji przyjąć sytuację, w której Zamawiający nie zadowolony ze swoich przyjętych rozwiązań narzuci Wykonawcy poprzez dostarczenie nowych rysunków nowy, wyższy standard wykonania od projektowanego. Wykonawca dopuszcza zostawienie takiego zapisu pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego kompletnej, wolnej od wad i prawidłowej Dokumentacji Projektowej z oświadczeniem iż przekazana Dokumentacja jest wersją ostateczną i nie będzie ulegała zmianom. Cena ryczałtowa Wykonawcy dotyczy zawsze rozwiązań przyjętych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji. Zmiany w dokumentacji mogą powodować zmianę ceny ryczałtowej. **Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.**
14. Dotyczy §3. pkt. 24 Umowy. Prosimy o usunięcie zapisu. To Wykonawca ma prawo ale i obowiązek organizacji i wyboru sposobu wykonania robót a nie Zamawiający. **Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.**
15. Dotyczy § 3. pkt. 25 Umowy. Prosimy o usunięcie zapisu lub przekazania wspomnianego kalendarza imprez. Wykonawca chce przed złożeniem takiego oświadczenia wykonać analizę możliwości wykonania robót. **Odp. Jak wyżej – kalendarz w załączeniu. Wykonawca winien wziąć pod uwagę również obowiązek zapewnienia wysokiej dyscypliny pracy podległych pracowników, utrzymywania właściwych porządków w strefach prowadzenia robót i konieczność stałej obecności osoby nadzorującej prace.**
16. Prosimy o dopisanie w § 4 Umowy, iż do obowiązków Zamawiającego należy również płatność za wykonane i odebrane roboty. Oferenci związani z branżą budowlaną wiedzą, że Zamawiający nie zapłacił innym wykonawcom ostatnich faktur za budowę budynku CWK. **Odp. W § 4 Umowy dopisuje się ustęp 6 o następującej treści: Zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty.**
17. Dotyczy §6 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać przekazanie terenu robót i wykreślenie danego zapisu? Przypominamy, iż zakres zamówienia to praca na czynnym, publicznym obiekcie gdzie Wykonawca jest tylko gościem a poniekąd i intruzem i nie ma praw do wyłączania przestrzeni z użycia według własnych potrzeb. Wykonawca nie może odpowiadać za prawidłowe utrzymanie stanu robót na terenie, na którym nie będzie miał prawa monitorować ani zarządzać. Takie zapisy paragrafu 6 przerzucają na Wykonawcę ryzyko i koszt wszystkiego, co się wydarzy, nawet podczas niekontrolowanych przez niego imprez organizowanych w budynku CWK od dnia podpisania protokołu przekazania terenu robót do dnia podpisania protokołu końcowego. **Odp. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy czasokresów, w których będą realizowane roboty oraz w sytuacjach, w których Wykonawca nie będzie nadzorował terenu robót, a niezakończone roboty będą**

stanowiły zagrożenie zdrowia życia lub mienia dla osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć roboty niezakończone przed dostępem osób trzecich, w szczególności poprzez ich oznakowanie, wygrodzenie itp.. Jednocześnie Zamawiający wykreśla § 6 ust. 7 w całości.

18. Dotyczy §3. pkt. 7 Umowy. Prosimy o skorygowanie zapisu tak iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność pod warunkiem, iż Zamawiający udzieli wszelkiej potrzebnej informacji poprzez szczegółowe i jednoznaczne odpowiedzi na zadane pytania oraz zostaną udostępnione wszelkie występujące braki w SIWZ. Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
19. Dotyczy § 7 Umowy. Prosimy o przedstawienie informacji w jaki sposób zostaną zabezpieczone interesy Wykonawcy odnośnie płatności z strony Zamawiającego. Od firm, które mają styczność z Urzędem Marszałkowskim jak i CWK Operatorem ale i z doniesień prasowych dochodzą sygnały o braku płatności z powodu zmian interpretacji umowy już po jej wykonaniu - np. sprawa imprezy łazików marsjańskich czy niezapłacenie wykonawcy za budowę budynku CWK. Wykonawca nie chce się znaleźć w sytuacji, iż po wykonaniu umowy będzie zmuszony czekać na należne pieniądze lub dochodzić swoich praw w sądzie. Odp. Potencjalny Wykonawca sam siebie zabezpieczy poprzez podpisanie Umowy z Zamawiającym, w której będzie precyzyjnie określone wynagrodzenie ryczałtowe ewentualnego Wykonawcy przysługujące za zrealizowanie w całości, w terminie i bez jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia.
20. Dotyczy § 9 Umowy. Zamawiający wylicza kary jakie ma prawo nałożyć na Wykonawcę natomiast jest całkowity brak kar dla Zamawiającego. Prosimy o skorygowanie umowy tak, aby strony umowy były dla siebie równorzędne a kary proporcjonalne. Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
21. Proszę o podanie w jaki sposób użytkowane są pom.: 1.13, 3.13, 3.36? Prosimy o podanie gabarytów wyposażenia ruchomego i stałego w danym pomieszczeniu, oraz określenia, które urządzenia i meble nie mogą zostać wyniesione lub wyłączone na czas robót? Odp. Wyposażenie stałe nie koliduje z wykonaniem przedmiotu umowy. Ewentualne wyposażenie ruchome to stoły i krzesła.
22. Prosimy o podanie jakiego rodzaju są sufity znajdujące się w pomieszczeniu czy są to sufity demontowalne czy stałe? W przypadku sufitów stałych prosimy o podanie konstrukcji sufitu stałego. Odp. W budynku zamontowano kilka rodzajów sufitów podwieszanych:
- 1) Sufit gipsowo- kartonowy z płyt perforowanych perforacją okrągłootworową, grubość 12,5 mm, na ruszcie metalowym systemowym krzyżowym dwupoziomowym – niedemontowalny;
 - 2) Sufit z płyt g-k z perforacją kwadratoотworową na ruszcie metalowym krzyżowym dwupoziomowym z podbiciem fizełina czarną – nie demontowalny;
 - 3) Sufit modułowy z wypełnieniem z płyt z włókien mineralnych o wymiarach 600 x 600 mm, w klasie akustycznej A; krawędź fazowana na konstrukcji systemowej T-24 (np. Thermatex) – demontowalny;
 - 4) Na części powierzchni zamontowano też sufit rastrowy – demontowalny. Wykonawca winien zastosować taką technologię wykonania prac, by nie zachodziła potrzeba demontowania sufitów niedemontowalnych – jest to możliwe w większości powierzchni.
23. Czy istnieje możliwość rozłożenia rusztowania w szachtach technologicznych? Prosimy o

informację, czy są zamontowane podesty i czy mogą zostać wykorzystane do montażu rusztowań? Odp. W szachtach technologicznych są zamontowane podesty. **Odp. Istnieje możliwość rozłożenia rusztowań. W sprawie wykorzystania podestów do montażu rusztowań Wykonawca powinien uzyskać opinię konstruktora.**

24. Prosimy o podanie projektowanej lokalizacji klimatyzatorów w pomieszczeniach. Budynek typu CWK najprawdopodobniej posiada wiele rodzajów ścian; od żelbetowych, murowanych do ścian lekkich GK dlatego w zależności od rodzaju ścian będzie inna technologia wykonania robót, oraz poprowadzenia instalacji. **Odp. Lokalizacja klimatyzatorów w części rysunkowej.**

Wszystkie jednostki zewnętrzne -montowane na ścianach żelbetowych w garażu (waga jednej jednostki zewnętrznej od 40-60kg)

Jednostki wewnętrzne w pom. 1.13 - ściana żelbetowa (waga jednostki wewnętrznej ok 14kg)

Jednostki wewnętrzne w pom. 3.13, 3.26 montowane na ścianach g-k.

25. Prosimy o wskazanie ścian, które zostały przeliczone i sprawdzone przez uprawnionego Projektanta, iż utrzymają ciężar jednostek ściennych. **Odp. j/w**
26. Prosimy o podanie projektowanego przebiegu rurociągu z podaniem lokalizacji jednostek zewnętrznych i wewnętrznych instalacji. Taki przebieg podany na rzutach i przekrojach jest niezbędny do oszacowania kosztów, w postaci wyliczenia długości rur, ilości przebiegów przez ściany i występujących przejść ppoż. itd. **Odp. Odpowiedź w części rysunkowej projektu oraz w przedmiarze.**
27. Proszę o rozwinięcie myśli projektowej: ***Z jednostek zewnętrznych oraz tac ociekowych*** jednostek zewnętrznych należy odprowadzić skropliny (tryb chłodzenia) przy pomocy pompek skrop/in..". ***Prosimy o przedstawienie rzutów i przekrojów, na których będzie pokazane jak należy poprowadzić rurę skroplin i miejsce ich zrzutu.*** **Odp. W trybie chłodzenia powstają minimalne ilości skroplin. Rura skroplin i miejsce włączenia do kan. sanit. przedstawiono w części rysunkowej projektu.**
28. Prosimy o jednoznaczne podanie lokalizacji jednostki zewnętrznej. SIWZ podaje jedynie iż zlokalizowana zostanie w części podziemnej garażu. Garaż CWK jest miejscem o pow. kilku tysięcy m², w związku z powyższym Wykonawca musi znać dokładną lokalizację jednostek. **Odp. Odpowiedź w części rysunkowej projektu oraz w przedmiarze.**
29. Prosimy o przekazanie projektu ram wsporczych pod jednostki zewnętrzne chłodnicze typu „split”. **Odp. Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wg DTR urządzenia. Ze względu na niewielki ciężar jednostek montaż np. jednostek zewnętrznych na typowych wspornikach ogólnodostępnych w handlu detalicznym oczywiście dobrany odpowiednio do ciężaru urządzenia.**
30. W „*Instalacja chłodzenia powietrza w systemie pracy całorocznej w pomieszczeniach 1.13, 3.13, 3.36 w istniejącym obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa*” Autor w rozdziale „5. podrozdział 5.2. Pozostałe dokumenty budowy” wymaga, aby roboty zostały przeprowadzone na podstawie pozwolenia lub uprawnomocnionego zgłoszenia na realizację zadania budowlanego. Prosimy o przedstawienie kopii Pozwolenia lub kopię wykonanego zgłoszenia. W przypadku braku pozwolenia na budowę lub braku zgłoszenia, prosimy o informację czy daną pozycję uzyskania wymaganych zgód urzędów należy również doliczyć do ceny ofertowej? Prosimy o informację, czy dane procedury, na które przecież Wykonawca nie ma wpływu zwłaszcza przy tak krótkim okresie przeznaczonym na samą realizację, wydłużają termin realizacji

zamówienia? Czy Zamawiający złożył już odpowiednie dokumenty, aby skrócić czas oczekiwania na formalne zgody i nie przedłużać czasu realizacji przeznaczonego wyłącznie na roboty Wykonawcy ? **Odp. Roboty związane z ogłoszonym przetargiem nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający uzupełnia SIWZ o decyzję Starosty Powiatu Rzeszowskiego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.**

31. Prosimy o przekazanie projektu technicznego, o którym mówi SSTWiOR SST-3 Instalacje elektryczne rozdział 1. Wstęp podrozdział 1.2. Zakres stosowania. **Odp. Odpowiedź w projekcie elektrycznym.**
32. Prosimy o podanie projektowanej dokładnej i jednoznacznej lokalizacji klimatyzatorów (która ściana pomieszczenia, wysokość i odległość od ściany) przebiegu instalacji zasilającej. Taki przebieg podany na rzutach i przekrojach jest niezbędny do oszacowania kosztów, w postaci wyliczenia długości kabli, ilości przebić przez ściany i występujących przejść ppoż. **Odp. Odpowiedź w części rysunkowej projektu oraz w przedmiarze.**
33. Prosimy o podanie projektowanego przebiegu rurociągu instalacji hydrantowej. Taki przebieg podany na rzutach i przekrojach jest niezbędny do oszacowania kosztów, w postaci wyliczenia długości rur, ilości przebić przez ściany i wykonania bruzd. **Odp. Odpowiedź w części rysunkowej projektu oraz w przedmiarze.**
34. Prosimy o podanie przebiegu istniejących przewodów elektrycznych. Jest to niezbędne w celu określenia prowadzenia rurarzu i uniknięcia kolizji. **Odp. Odpowiedź w części rysunkowej projektu oraz w przedmiarze.**
35. Prosimy o podanie jakiego rodzaju płytki zostały ułożone na posadzkach w celu wyceny napraw po wykonaniu instalacji hydrantowej. **Odp. Na posadzkach ułożone są płytki gresowe o wymiarach 600 x 600 mm. W pobliżu hydrantów ułożone są płytki w kolorach:**

- 1) **A/ jasny szary - RAL 7035,**
- 2) **B/ szary - RAL 9022,**
- 3) **C/ ciemny szary – RAL 9007,**
- 4) **D/ ciemny szary – RAL 9023.**

Wszystkie płytki powinny być odporne na plamienie i charakteryzować się antypoślizgowością R 10.

Szczegółowe określenie rodzaju i ilości płytek do ewentualnej wymiany wymaga obecności oferenta i dokonania wizji lokalnej w obiekcie. Prace prowadzić z należytą starannością, ewentualne uzupełnienia glazury dobierać indywidualnie po akceptacji Zamawiającego.

36. Prosimy o podanie jakiego rodzaju sufity podwieszane demontowane i nie demontowane występują w budynku w celu wyceny napraw po wykonaniu instalacji hydrantowej. **Odp. W budynku zamontowano kilka rodzajów sufitów podwieszanych:**

- 1) **Sufit gipsowo- kartonowy z płyt perforowanych perforacją okrągłootworową,**

grubość 12,5 mm, na ruszcie metalowym systemowym krzyżowym dwupoziomowym – niedemontowalny;

- 2) Sufit z płyt g-k z perforacją kwadratootworową na ruszcie metalowym krzyżowym dwupoziomowym z podbiciem fizeleina czarna – nie demontowalny;
- 3) Sufit modułowy z wypełnieniem z płyt z włókien mineralnych o wymiarach 600 x 600 mm, w klasie akustycznej A; krawędź fazowana na konstrukcji systemowej T-24 (np. Thermanex) – demontowalny;
- 4) Na części powierzchni zamontowano też sufit rastrowy – demontowalny. Wykonawca winien zastosować taką technologię wykonania prac, by nie zachodziła potrzeba demontowania sufitów niedemontowalnych – jest to możliwe w większości powierzchni.
37. Prosimy o przekazanie Projektu według którego ma zostać odbierana później instalacja hydrantowa zgodnie z zapisami SSTWiOR SST-1 Instalacje hydrantowa rozdział 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Odp. Roboty będą odbierane na podstawie, w szczególności dokumentacji projektowej wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, norm i przepisów.
38. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy Dziennik Budowy, który jako wypełniony wejdzie w skład Odbioru końcowego. Odp. Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dziennika budowy do przedmiotowej inwestycji.
39. Prosimy o podanie parametrów ościeżnic drzwiowych, które należy wymienić (Producent, model, kolor, rozmiar- grubość ościeżnicy). Odp. W budynku zastosowano stolarkę drzwiową produkcji Pol-skone w systemie Halspan z ościeżnicami regulowanymi w okleinie naturalnej - fornir dębowy.
40. Prosimy o podanie koloru, na jaki należy pomalować ściany w zakresie ulegającym remontu. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, iż należy wymalować tylko powierzchnie naprawiane a nie całość pomieszczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o skorygowanie przedmiaru. Odp. Ściany należy pomalować farbą zmywalną w kolorze białym. Zakres malowania – zgodnie z technologią robót. Należy zapewnić uzyskanie poziomu estetyki pomieszczeń zgodnego z istniejącym.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego